

Встановлення 14 фундаментів та 8 опор зовнішнього освітлення, підключення їх до загальної електромережі ВДНГ в м. Києві, що знаходиться за адресою: пр. Академіка Глушкова, 1

Форма №1

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Встановлення 14 фундаментів та 8 опор зовнішнього освітлення, підключення їх до загальної електромережі

ВДНГ в м. Києві, що знаходиться за адресою: пр. Академіка Глушкова, 1


[найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1314,72642	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,3943072	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	299,66287	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 27.09.2019 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	E1-162-3 тех.ч. п.1.3.181 к=1,3	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 3 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	1,92	<u>57751,72</u> 57751,72	- -	110883,30	110883,30	- -	<u>614,3800</u> -	<u>1179,6096</u> -
2	E1-165-7	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 3	100м3	0,2	<u>37944,00</u> 37944,00	- -	7588,80	7588,80	- -	<u>421,6000</u> -	<u>84,3200</u> -
3	RH18-35-1-ИН	Нарізування швів у бетоні затверділому	100 м	1,2	<u>2895,66</u> 942,23	<u>851,61</u> 178,32	3474,79	1130,68	<u>1021,93</u> 213,98	<u>13,4700</u> 8,7697	<u>16,1640</u> 10,5236
4	E27-18-4	Розбирання асфальтобетонного покриття і основи	100м3	0,03	<u>40522,21</u> 18005,47	<u>22516,74</u> 1063,72	1215,67	540,16	<u>675,50</u> 31,91	<u>243,3500</u> 51,6018	<u>7,3005</u> 1,5481
5	E33-256-1-ИН	Демонтаж залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,14	<u>64736,36</u> 26891,28	- -	9063,09	3764,78	- -	<u>353,6000</u> -	<u>49,5040</u> -
6	E33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,14	<u>164571,92</u> 26891,28	- -	23040,07	3764,78	- -	<u>353,6000</u> -	<u>49,5040</u> -



7	E4-53-2	Різання обсадних труб зовнішнім діаметром 219 мм	1різка	28	<u>390,22</u> 15,21	<u>3,36</u> 1,39	10926,16	425,88	<u>94,08</u> 38,92	<u>0,2000</u> 0,0665	<u>5,6000</u> 1,8620
8	E33-257-1-ИН	Демонтаж металевих одностоякових опор із кабельним вводом	100опор	0,14	<u>162521,35</u> 37264,50	<u>109242,85</u> 8456,16	22752,99	5217,03	<u>15294,00</u> 1183,86	<u>490,0000</u> 339,7760	<u>68,6000</u> 47,5686
9	PH20-12-2-ИН	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,5 т	1 т	3,6	<u>8102,20</u> 6658,85	<u>1443,35</u> 105,78	29167,92	23971,86	<u>5196,06</u> 380,81	<u>69,1900</u> 3,9476	<u>249,0840</u> 14,2114
10	E33-257-1	Установлення металевих одностоякових опор із кабельним вводом	100опор	0,08	<u>173258,60</u> 37264,50	<u>109242,85</u> 8456,16	13860,69	2981,16	<u>8739,43</u> 676,49	<u>490,0000</u> 339,7760	<u>39,2000</u> 27,1821
11	E33-115-2	Підключення світильників з світлодіодними лампами на опорі	шт	40	<u>803,19</u> 257,47	<u>530,11</u> 51,58	32127,60	10298,80	<u>21204,40</u> 2063,20	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>128,8000</u> 81,2560
12	M8-593-19 т.ч. п.1.4 к=1,05	Установка плафону на опорі #[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 шт	0,16	<u>51962,38</u> 45696,00	<u>3975,47</u> 2020,72	8313,98	7311,36	<u>636,08</u> 323,32	<u>228,4800</u> 96,1050	<u>36,5568</u> 15,3768
13	E22-11-1-УН	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб	1000 м	1,1	<u>24614,51</u> 22949,49	<u>1592,23</u> 614,07	27075,96	25244,44	<u>1751,45</u> 675,48	<u>276,8000</u> 30,7074	<u>304,4800</u> 33,7781
14	E21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	12,52	<u>1416,10</u> 1253,72	<u>60,64</u> 32,59	17729,57	15696,57	<u>759,21</u> 408,03	<u>16,2800</u> 1,5091	<u>203,8256</u> 18,8939
15	E1-166-3	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 3	100м3	1,92	<u>16456,00</u> 16456,00	- -	31595,52	31595,52	- -	<u>205,7000</u> -	<u>394,9440</u> -
16	E27-53-2-ИН	Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В, щільність щебневих матеріалів 3 т/м3 і більше	1000м2	0,063	<u>589858,85</u> 4529,12	<u>2334,70</u> 880,80	37161,11	285,33	<u>147,09</u> 55,49	<u>52,7500</u> 34,5820	<u>3,3233</u> 2,1787
17	E21-31-3	Встановлення щитка освітлювального	100шт	0,16	<u>7882,56</u> 7728,00	- -	1261,21	1236,48	- -	<u>36,8000</u> -	<u>5,8880</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 1					387238,43	251936,93	<u>55519,23</u> 6051,49		<u>2826,7038</u> 254,3793
		Розділ 2. Матеріали									
18	C10-90415-1-ИНБ	Опора проектна ВДНГ 8 м	шт	8	<u>40677,78</u> -	- -	325422,24	-	- -	- -	- -
19	C10-90415-1-ИНБ	Тумба	шт	8	<u>11701,85</u> -	- -	93614,80	-	- -	- -	- -

20	C10-90415-1-ИНБ	Анкерна закладна	шт	14	<u>6342,60</u> -	-	88796,40	-	-	-	-
21	10-90829-2-ИНБ	Кабель ВВГ 5х16	м	582	<u>189,95</u> -	-	110550,90	-	-	-	-
22	10-90829-2-ИНБ	Кабель ВВГ 5х4	м	582	<u>50,89</u> -	-	29617,98	-	-	-	-
23	10-90829-1-ИНБ	Кабель ВВГ 5х1,5	м	88	<u>20,78</u> -	-	1828,64	-	-	-	-
24	10-90829-3-ИНБ	Барабан 9 (для кабелю)	шт	3	<u>1325,20</u> -	-	3975,60	-	-	-	-
25	10-90829-4-ИНБ	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталеву затяжкою, 50мм, 100м/бухта	бух	11	<u>1890,00</u> -	-	20790,00	-	-	-	-
26	10-90829-5-ИНБ	Клеми підключення кабелю	шт	70	<u>180,12</u> -	-	12608,40	-	-	-	-
27	C10-90516-7-ИНБ	Муфта з'єднувальна, тип 2	шт	4	<u>883,01</u> -	-	3532,04	-	-	-	-
28	10-90829-6-ИНБ	Щит магазинів у зборі	шт	8	<u>3723,98</u> -	-	29791,84	-	-	-	-
29	10-90829-6-ИНБ	Щит освітлення у зборі	шт	8	<u>2928,98</u> -	-	23431,84	-	-	-	-
30	10-90829-6-ИНБ	Шпилька М8	шт	6	<u>163,28</u> -	-	979,68	-	-	-	-
31	10-90829-6-ИНБ	С-подібний профіль, L3000	м	6	<u>239,62</u> -	-	1437,72	-	-	-	-
32	10-90829-7-ИНБ	Бетон з доставкою на об'єкт	м3	16	<u>2244,04</u> -	-	35904,64	-	-	-	-
33	10-90829-8-ИНБ	Фанера	шт	56	<u>403,63</u> -	-	22603,28	-	-	-	-
34	10-90829-9-ИНБ	Дошка	шт	56	<u>15,15</u> -	-	848,40	-	-	-	-
35	10-90829-7-ИНБ	Пісок	м3	1,5	<u>2437,68</u> -	-	3656,52	-	-	-	-

36	10-90829-7-ИНБ	Щебінь	мЗ	1,5	<u>2182,86</u> -	- -	3274,29	-	- -	- -	- -
		Всього прями витрати по розділу 2					812665,21	-	- -		- -
		Разом прями витрати по кошторису					1199903,64	251936,93	<u>55519,23</u> 6051,49		<u>2826,7038</u> 254,3793
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і конструкцій					892447,48				
		заробітна плата						257988,42			
		Загальновиробничі витрати					114822,78				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									313,2241
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						41674,45			
		Всього по кошторису					1314726,42				
		Кошторисна трудомісткість									3394,3072
		Кошторисна заробітна плата						299662,87			